PROSPETTO DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON STIME SPANNOMETRICHE

PISCINA COPERTA, VASCA DA 25 MT

		DESCRIZIONE	PREZZO (€)	IVA	TOTALE
1	**N1. FILTRO A SABBIA BOBINATO + VALVOLA SELETTRRICE A 6 USCITE**	in poliestere + fibra di vetro, con piastra di separazione delle masse filtranti	9972	22%	**12165,84**
2	**N.1 ELETTROPOMPA**	Calpeda mod. NMP65.16 F/A	1114,21	22%	**1359,3362**
3	**RIVERTIMENTO VASCA DI COMPENSO**	per sanare perdita, causa rottura gomma di rivestimento	1800	22%	**2196**
4	**N. 3 PIATTI BLOCCHI DI PARTENZA**	causa rottura ed rischio infortuni	117	22%	**142,74**
5	**SOSTITUZIONE DI N. 6/7 VETRI ROTTI**	di varie dimensioni, stima spannometrica	600	22%	**732**
6	**RIPARAZIONE COPIOSE PERDITE CAVEDIO**	stima spannometrica	500	22%	**610**
7	**POSA IN OPERA DI GUAINA IMPERMEABILIZZANTE SOPRA LOCALE ELETTRICO**	causa infiltrazioni proprio sopra quadro elettrico nel locale tecnologico. Stima spannometrica	3000	22%	**3660**
			TOTALE VASCA INTERNA		**20865,916**

PISCINA OLIMPIONICA ESTERNA, VASCA DA 50 MT

		DESCRIZIONE	PREZZO (€)	IVA	TOTALE
1	**N1. FILTRO A SABBIA BOBINATO + VALVOLA SELETTRRICE A 6 USCITE**	in poliestere + fibra di vetro, con piastra di separazione delle masse filtranti	19800	22%	**24156**
2	**N.1 ELETTROPOMPA**	Aral C 1500	4825	22%	**5886,5**
3	**ASSISTENZA DI N.1 ELETTROPOMPA**	stima spannometrica	700	22%	**854**
4	**SABBIATURA DI SECONDO FILTRO INATTIVO DA TEMPO**	necessaria per un filtraggio appena sufficiente per la capacità della vasca, stima spannometrica	3000	22%	**3660**
5	**SOSTITUZIONE VECCHIE ELETTROVALVOLE IN VALVOLE MANUALI**	prezzo a corpo	1000	22%	**1220**
6	**SOSTITUZIONE DI N. 7 CORSIE DA 50 MT**	Diametro 150 mm in polipropilene caricato di additivi contro l'azione dei raggi UV	6384	22%	**7788,48**
7	**N. 4/5 PIATTI BLOCCHI DI PARTENZA**	causa rottura ed rischio infortuni	195	22%	**237,9**
8	**SOSTITUZIONE DI N.1 ROBOT PER PULIZIA FONDO VASCA**	modello Dolphin Maytronichs Mega, con carrello, telecomando e cavo 18 mt	1799	22%	**2194,78**
9	**RIPARAZIONE COPIOSA PERDITA/INFILTRAZIONE II LOCALE TECNOLOGICO**	stima spannometrica	800	22%	**976**
			TOTALE VASCA ESTERNA		**46973,66**

TOTALE LAVORI	**67839,58**